

КОД

0322005

10

Вид операции	номер
	дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	09.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2017 г.

Основание - дефектная ведомость

Средства на оплату труда _____ 5,540 тыс. руб.

Средства на оплату труда	5,340 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	25,77 чел. час

Номер	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
				Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн. 3/л	Эк. Маш.	З/лМех.		Осн. 3/л	Эк. Маш.	З/лМех.				
по порядку	поз. по смете			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6										
Раздел 1															
1	1	ТЕР65-23-1 Постановл. Уберншт. Хаб вр. края от 09.10.10 N119	Слив и наполнение водой системы отопления; без осмотра системы	1000 м3 объема задания	6,83 6830/1000	4,14	4,14					28	28	0,41 2,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР65-1-1 Постановл.Г Убернел.Хаб вр. края от 09.10.10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм 432,79 = 436,50 - 0,1 x 37,11	100 м а	0,06 6/100	432,79	381,61	4,46		26	23			34,66 2,08	0,1 0,01
3	3	ТЕР16-04-002-01 Постановл.Г Убернел.Хаб вр. края от 09.10.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружными диаметром: 20 мм 4185,04 = 4614,50 - 0,05 x 100,17 - 0,03 x 130,57 - 0,22 x 105,32 - 8,99 x 44,20	100 м а	0,02 2/100	4185,04	2497,85	1578,38	228,11	84	50	32	5	180,24 3,8	13,42 0,27
4	4	счет	трубы ппр Д=20	м.п.	2	74				148					
5	5	ТЕР16-04-002-03 Постановл.Г Убернел.Хаб вр. края от 09.10.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружными диаметром: 32 мм 2223,24 = 2934,45 - 0,05 x 100,17 - 0,03 x 130,57 - 0,22 x 105,32 - 8,99 x 72,40	100 м а	0,04 4/100	2223,24	1589,23	549	79,34	89	64	22	3	121,8 4,87	4,72 0,19
6	6	счет	трубы ппр Д=32	м.п.	4	154				616					
7	7	счет	тройник 32/20/32	шт	1	17				17					
8	8	счет	уголок Д=20	шт	1	7				7					
9	9	счет	муфта 20	шт	2	4				8					
10	10	счет	муфта разъемн. комб. ВР 32/1	шт	2	329				658					
11	11	счет	муфта комб. НР 20/1/2	шт	1	70				70					
12	12	счет	муфта разъемн. комб. НР 20/1/2	шт	1	192				192					
13	13	ТЕР16-05-001-01 Постановл.Г Убернел.Хаб вр. края от 09.10.10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 52,60 = 83,97 - 0,01 x 105,32 - 2 x 28,16	1 шт.	1	52,6	17,65	3,24		53	16	3		1,47 1,47	
14	14	счет	Кран шаровый Д=15	шт	2										
15	15	ТЕР46-03-010-03 Постановл.Г Убернел.Хаб вр. края от 09.10.10	Пробивка отверстий 1/100	100 отверстий	0,01 1/100	5068,39	1392,96	3675,43	389,77	51	14	37	4	110,64 1,11	30,57 0,31
16	16	ТЕР46-03-017-01 Постановл.Г Убернел.Хаб вр. края от 09.10.10	Заделка отверстий, пнеза и борозд: в перекрытиях 1417,53 = 2307,23 - 0,44 x 1,93 - 0,24 x 105,32 - 0,0055 x 6588,49 - 0,0005 x 8475,49 - 0,07 x 11382,00	1 м3 заделки	0,01	1417,53	590,76			14	6			55,16 0,55	
17	17	счет	Пена монтажная	шт	1	241,53				242					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ТЕРр65-6-14 И2-Грузаз Госстроя от 07.11.13 №416/ГС	Смена: унитазов 5 968,19 = 33 598,16 - 0,4 x 37,11 - 0,4 x 105,32 - 100 x 275,73	100 приборов	0,02 2/100	5968,19	4259,95			119	85			354,7 7,09	0,4 0,01
19	19	ТЕРр65-6-9 Посланоел Г уборнал Хаб ар. края от 09.10.10 N119	Смена: смывных банков 1 865,00 = 29 452,07 - 0,36 x 37,11 - 0,37 x 105,32 - 100 x 275,34	100 приборов	0,02 2/100	1865	1201			37	24			100 2	0,38 0,01
20	20	ТССЛп01-01- 01-041 Грузаз Минстроя Росси от 14.03.14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1 100/1000	52,73	52,73			5	5				
21	21	ТССЛп03-02- 01-010 Грузаз Минстроя Росси от 14.03.14	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. на расстояние до 10 км 1 класс груза	1 т груза	0,1 100/1000	26,54		26,54		3					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.															
Итого по позициям, введенным в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Составление сметной документации 4%															
ВСЕГО по акту															

Сдел:

Директор Григорова В.В.

Принял:

Директор Рыбникова О.С.

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)