

Код	
-----	--

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

10 OKTPO

Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	

Договор подряда (контракт)

Data

Вид операции

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Смета №, Ремонт входных групп МКД по ул. Серышева, 54, г. Хабаровск

Основание - Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 164,799 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 42,985 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 228,05 чел.час

Номер	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочных отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	0,48 48 / 100	1232,87	497,21			592	239			43,5 20,88	
		Госстроя от 07.11.13 №418/С	$t = 232,87 = 1240,24 \cdot 0,07 \times 100,32$												
2	2	ТЕР89-9-1-Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Очистка от строительного мусора	100 т мусора	0,02 2 / 100	2059,62	2059,62			41	41			214,32 4,29	
3	3	ТЕР57-2-4-Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Разборка покрытий	100 м2 покрытия	0,06 6 / 100	3415,62	1255,45	2160,17	271,32	205	75	130	16	111,2 6,67	2 1,26
4	4	ТЕР13-06-004-01-Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Обесшпывание поверхности	1 м2 обесшпываемой поверхности	18,4	1,44	1,13	0,31		26	21	5		0,1 1,84	
5	5	ТЕР12-01-017-01-Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,184 18,4 / 100	1364,69	311,12	58,57	-0,02	251	57	11		27,22 5,01	1,9 0,36
			$t = 364,89 = 1582,29 \cdot 0,08 \times 100,17 - 1,26 \times 102,76$												
6	6	ТЕР12-01-017-02-Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 $73,56 = 76,62 \cdot 0,01 \times 100,17 - 0,02 \times 102,76$	100 м2 стяжки	2,76 178,415 / 100	73,56	11,43			203	32			1 2,76	0,03 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ТЕР12-01-015-04 Постанов п.Губернатора от 09.10.10 №418/ТС	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой З.544.13 = З.583.36 - 0,04 x 100,17 - 0,03 x 130,57 - 0,66 x 33,94 - 0,02 x 105,32	100 м2 изолируемой поверхности	0,184 18,4 / 100	3544,13	121,71	-0,01	0,01	652	22			10,51 1,93	0,03 0,0
8	8	ТССЦпд1-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перегрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6	52,73	52,73			316	316				
9	9	ТССЦпд03-02-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км 1 класс груза	1 т груза	6	26,54		26,54		159	159				
10	10	ТЕР12-01-002-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой 174,66 = 7 155,78 - 0,08 x 100,17 - 0,03 x 130,57 - 0,05 x 105,32 - 116 x 60,12	100 м2 кровли	0,184 18,4 / 100	174,66	105,08	9,5		32	19	2		8,44 1,55	0,11 0,02
11	11	прайс	Технозапас	м2	24	148,5				3564					
12	12	ТЕР12-01-004-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 893,12 = 16 133,32 - 0,61 x 100,17 - 0,1 x 130,57 - 0,15 x 105,32 - 252 x 60,12	100 м примыканий	0,23 23 / 100	893,12	431,68	20,83		205	99	5		35,5 0,17	0,71 0,16
13	13	прайс	Технозапас	м2	11	148,5				1634					
14	14	ТЕРР58-20-1 Постанов п.Губернатора от 09.10.10 №119	Устройство обделок из листовой стали (полсков, сандачков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 4 258,85 = 4 266,04 - 0,08 x 37,17 - 0,04 x 105,32 (ЭЛП=0,7; ЭМ=0,7; ЭОМ=0,7)	100 м	0,524 52,4 / 100	4118,6	327,26			2158	171			41,41 21,7	0,08 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	ТЕР07-06-039-07 Постанов м.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой; герметизирующей нетвердеющей	100 м шва	0,23 23/100	260,33	241,76	18,57		60	56	4		20,13 4,63	6,7 1,5
16	16	TCL-101-3238 Постанов м.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Мастика Гермабутип-С бутилкаучуковая нетвердеющая эластичная для заделки швов	кг	18	31,69				570					
17	17	ТЕР12-01-009-01 Постанов м.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Устройство желобов; настенных	100 м желобов	0,33 33/100	1161,96	956,83	-0,01		383	316			84,75 27,97	2,1 0,7
18	18	ТЕРр62-41-1 Постанов м.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчищенно й поверхности	0,06 6/100	214,86	214,86			13	13			20,8 1,25	
19	19	ТЕР15-04-006-01 Постанов м.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м ² покрытия	0,21 21/100	104,07	103,19			22	22			8,1 1,7	0,0
20	20	TCL-101-3451 Постанов м.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	t	0,0027	15466,5				42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	ТЕРрб1-24-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/С	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Бетонит») 5 213,97 = 5 321,92 - 0,57 x 37,11 - 5,64 x 15,39	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,02 2 / 100	5213,97	887,03		0,02	104	18			62,91 1,26	6,21 0,12
22	22	ТЕР15-02-019-03 Постанов л. Губерна т. Хабарк рая от 09.10.10 N119	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм, стен 3 061,31 = 3 097,06 - 0,04 x 102,76 - 0,16 x 37,11 - 1,67 x 15,39	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,06 6 / 100	3061,31	630,98		0,01	184	38			51,89 3,11	1,87 0,11
23	23	ТЕР15-04-027-06 Постанов л. Губерна т. Хабарк рая от 09.10.10 N119	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолка, подготовленных под окраску 727,29 = 731,87 - 0,01 x 37,11 - 0,04 x 105,32	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,08 8 / 100	727,29	207,74			58	17			16,5 1,32	0,0
24	24	ТЕР15-04-006-01 Постанов л. Губерна т. Хабарк рая от 09.10.10 N119	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения 104,07 = 105,49 - 0,01 x 37,11 - 0,01 x 105,32	100 м2 покрытия	0,21 21 / 100	104,07	103,19			22	22			8,1 1,7	0,0
25	25	ТСЦ-101-3451 Постанов л. Губерна т. Хабарк рая от 09.10.10 N119	Грунтовка акриловая ВЛ-АК-133	T	0,0027	15466,5				42					
26	26	ТЕР15-04-019-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/С	Окразка фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности 955,08 = 961,54 - 0,07 x 1,53 - 0,06 x 105,32	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,21 21 / 100	955,08	159,16	-0,01		201	33			12,94 2,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	27	ТЕРР58-10-6 л.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Установка: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 569,50 = 10 042,57 - 0,08 x 105,32 - 0,0004 x 6 568,49 - 100 x 94,32 (0,07=0,7; 0М=0,7; 3ПМ=0,7)	100 шт.	0,05 5 / 100	419,65	419,65			21	21			53,1 2,66	
28	28	ТЕРР58-10-1 п.Губерна м.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Установка: прямых зднеев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 415,47 = 13 590,79 - 0,13 x 105,32 - 0,0005 x 6 568,49 - 114,5 x 114,92 (0,07=0,7; 0М=0,7; 3ПМ=0,7)	100 м	0,13 13 / 100	290,83	290,83			38	38			36,8 4,78	
29	29	ТЕРР58-10-3 п.Губерна м.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Установка: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 721,43 = 7 637,50 - 0,08 x 105,32 - 0,0004 x 6 568,49 - 100 x 11,05 (0,07=0,7; 0М=0,7; 3ПМ=0,7)	100 шт.	0,08 8 / 100	505	505			40	40			63,9 5,11	
30	30	ТЕРР58-22-1 п.Губерна м.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Установка ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 408,62 = 1 549,38 - 0,01 x 105,32 - 0,092 x 12 302,73 - 0,0004 x 19 644,49 (0,07=0,7; 0М=0,7; 3ПМ=0,7)	100 шт.	0,1 10 / 100	286,03	286,03			29	29			37,8 3,78	
31	31	ТЕРР59-2-1 п.Губерна м.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,1 10 / 100	73,69	61,98	11,71		7	6	1		5,49 0,55	
32	32	ТЕРО6-01-015-07 п.Губерна м.Хабарк рав от 09.10.10 N119	Установка хомутов весом: до 4 кг прим. 17 896,09 = 17 838,70 - 0,15 x 120,57 - 0,21 x 105,32	1 т	0,004 4 / 1000	17896,99	2592	-0,01		72	10			215,82 0,86	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	33	ТЕРР69-2-1 Посланов Л.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Сверление отверстий	100 отверстий	0,4 40 / 100	73,69	61,98	11,71		29	25	4		5,49 2,2	
34	34	ТЕР46-04- 014-02 Посланов Л.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Разборка ступеней: на сплошном основании 1 044,38 = 1 193,92 - 1,28 x 116,83	100 м ступеней	0,18 18 / 100	1044,38	1040,03	4,35		188	187	1		92,12 16,58	1,27 0,2
35	35	ТЕР46-04- 003-02 Посланов Л.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Разборка бетонных конструкций 278,11 = 1 480,64 - 10,37 x 116,83	1 м3	0,8	278,11	242,85	35,26		222	194	28		21,51 17,21	10,37 8,3
36	36	ТЕР07-05- 015-01 Посланов Л.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких 1 533,02 = 1 702,74 - 0,59 x 130,57 - 0,68 x 105,32	100 м ступеней	0,06 6 / 100	1533,02	1413,82			92	85			117,72 7,06	0,59 0,04
37	37	ТЕР46-05- 001-01 Посланов Л.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам Ферм 4 697,92 = 4 233,55 - 0,44 x 130,57 - 1,31 x 7,42 - 0,63 x 105,32	100 м2	0,08 8 / 100	4097,92	929,86			328	74			85,23 6,82	0,44 0,04
38	38	ТЕРР59-3-1 Посланов Л.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10 №119	Разборка ограждений (перил)	100 м решетки	0,02 2 / 100	569,8	497,6	6,35		11	10			47,3 0,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	39	ТЕР06-01-111-01	Устройство лестницы	100 м3 железобетон а в деле	0,015 1,5 / 100	209192,47	27576,02	-0,01	-0,28	3138	414			2412,6 36,19 0,85	
		Лестнице д. Губерна м. Хаберк рай от 09.10.10 М119	209 192,47 = 286 299,93 - 51,7 x 100 17 - 2,35 x 130,57 - 2,54 x 102,76 - 12,2 x 9,26 - 78 x 0,50 - 1,21 x 3,74 - 3,53 x 129,05 - 0,173 x 2 204,80 - 29,2 x 153,75 - 101,5 x 648,89												
40	40	прайс	бетон М300	м3	2,5	4322				10805					
41	41	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню; стен	100 м2 штукатурив асмой поверхности	0,04 4 / 100	2134,3	903,01			85	36			70,88 2,84	2,78 0,11
		Посланов д. Губерна м. Хаберк рай от 09.10.10 М119	2 134,30 = 2 204,81 - 0,9 x 3,72 - 2,78 x 24,16												
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах											90711	42688	2807	297	228,05
Накладные расходы											36713				
Сметная прибыль											21139				
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.											132560				228,05
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											16003				
Итого											148563				228,05
В том числе:															
Материалы											45216				
Машины и механизмы											2807				
ФОТ											42985				
Накладные расходы											36713				
Сметная прибыль											21139				
Составление сметной документации 4%											5943				
ВСЕГО по акту											164799			228,05	13,98

Сдел: _____ Директор Степанов И.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Принят: _____ Директор Рыбникова О.С.

(должность, подпись, расшифровка)

