

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Григорова Валентина Васильевна

Стройка - МКД по ул. Шмидта, 7, г. Хабаровск

Объект - МКД по ул. Шмидта, 7, г. Хабаровск

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО

по ОКТО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
27.07.2017	01.07.2017	с	по
		31.07.2017	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2017 г.

Смета №, Косметический ремонт подъезда №2 МКД по ул. Шмидта, 7, г. Хабаровск

Основание - Дефектная ведомость

Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

81,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда

39,810 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

193,27 чел.час

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
по порядку	поз. по смете						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
Раздел 1. косметический ремонт подъезда																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР62-4-1-2 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 №119	Защитка потолка и стен от краски приг.	100 м2 расчищено и поверхности	0,79 79/100	267,24	267,24			211	211			25,87 20,44	
2	2	ТЕР61-1-9 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 №119	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,67 67/100	17082,36	954,23		0,01	11445	639			73,8 49,45	1
3	3	ТЕР61-1-10 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,12 12/100	12276,39	1213,56		-0,01	1473	146			89,76 10,77	2,1 0,2
4	4	ТЕР61-4-7 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,02 2/100	4976,47	3445,5	26,72	10,57	100	69	1		290,27 5,81	0,7 0,0
5	5	ТЕР15-04-027-05 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 №119	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,67 67/100	635,42	150,95			426	101			11,99 8,03	0,0 0,0
6	6	ТЕР15-04-027-06 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 №119	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,12 12/100	727,29	207,74			87	25			16,5 1,98	0,01
7	7	ТЕР15-04-006-01 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 №119	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: потолков	100 м2 покрытия	0,7 70/100	104,07	103,19			73	72			8,1 5,67	0,01 0,01
8	8	ТСЦ-101-3451 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 №119	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	1	0,0091	15466,5				141					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ТЕР15-04-006-03 Постановл. Губернатор Х абар.края от 09.10.10 N119	Покрывые поверхности: грунтовоккой глубокого проникновения стен $84.33 = 85.75 - 0.01 \times 37.11 - 0.01 \times 105.32$	100 м2 покрытия	1.9 190/100	84.33	83.45			160	159			6.55 12.45 0.0	
10	10	ТСЦ-101-3451 Постановл. Губернатор Х абар.края от 09.10.10 N119	Грунтовка акриловая. ВД-АК-133	т	0.0247	15466.5				382					
11	11	ТЕР15-04-005-02 Постановл. Губернатор Х абар.края от 09.10.10 N119	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям; потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.62 62/100	1105.81	201.08			686	125			16.94 10.5 0.0	
12	12	ТЕР15-04-005-01 Постановл. Губернатор Х абар.края от 09.10.10 N119	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 200/100	1005	180.19			2010	360			15.18 30.36 0.01 0.02	
13	13	ТЕР15-04-030-04 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13	Масляная окраска металлических поверхностей: труб $1445.71 = 1449.24 - 0.01 \times 37.11 - 0.03 \times 105.32$	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.03 3/100	1445.71	833.53			43	25			71.06 2.13 0.01	
14	14	ТЕР15-04-024-08 Постановл. Губернатор Х абар.края от 09.10.10 N119	Окраска сапожка $1107.36 = 1112.02 - 0.01 \times 37.11 - 0.05 \times 105.32$	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.186 18.6/100	1107.36	244.57			206	45			21.12 3.93 0.01	
15	15	ТЕР15-04-030-04 Постановл. Губернатор Х абар.края от 09.10.10 N119	Окраска периметра ограждения прим. $1445.71 = 1449.24 - 0.01 \times 37.11 - 0.03 \times 105.32$	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.266 26.6/100	1445.71	833.53			385	222			71.06 18.9 0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,12 12/100	1628,49	802,39	18,96		195	96	2		70,2 8,42	
		Губернатор Х адрес: край от 09.10.10 №119													
17	17	комм.цена	Вывоз мусора	т	0,5	2966									
18	18	ТЕР15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 9/100	1089,7	413,99	4,58	0,15	1483	37			35,75 3,22	0,0
		И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС													
19	19	ТЕР15-04-024-07	Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046 4,6/100	394,49	182,5			18	8			15,76 0,73	0,0
		И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС													
20	20	ТЕР15-04-030-01	Масляная окраска металлических поверхностей: электроцита	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 5/100	656,41	113,55			33	6			9,68 0,48	0,0
		Постановл. Губернатора Х адрес: край от 09.10.10 №119													
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.															
Итого по позициям, введенным в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Составление сметной документации 4%															
ВСЕГО по акту															

Принят:

Сделано:

Директор Губернатора В.В.

Директор Губернатора В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)