

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

10 OKTO

10 OKTO

10 OKTO

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - УК ООО "Премимум"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ДальИнтер-Сервис"
Стройка - МКД по ул. Джамбула д.12, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул. Джамбула д.12, г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт),

Вид операции

номер	б/н
-------	-----

Data	05.10.2017
------	------------

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	19.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ октябрь за 2017 г.

Смета № Ремонт благоустройства (доп. работы) МКД по ул. Джамбула д. 12, г. Хабаровск

Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 79,646 тыс. руб

Средства на оплату труда _____ 6.774 тыс. руб

Сметная трудоемкость _____ 24,15 чел.час

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР01-01-	Разработка грунта с погрузкой на автопогрузчик самосвалом экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м³, группа грунтов 3	1000 м³ грунта	0,0003 0,3х1000	10669,85	450,59	10207,35	1899,77		3		3	1	43,62 0,01	125 0,
3	3	ТЕР068-14- 1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,1 10х100	1821,07	780,21	1040,86	119,85	182		78	104	12	68,26 6,83	5 0,
4	4	ТЕР27-02- 010-02	Установка бортовых каменной беговых при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,1 10х100	5081,78	852,1	93	11,63	508		85	9	1	76,08 7,61	0,0 0,0
5	5	ТЕР27-04- 006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см²); однослойных	1000 м² основания	0,007 7х1000	5758,15	399,54	5104,81	698,05	40		3	36	5	36,96 0,26	41,5 0,2
6	6	ТЕР27-04- 006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам ТЕР-04-006-01, -04-006-02, -04-006-03	1000 м² основания	0,105 7х12х1000	277,23		277,23	38,2	29			29	4		2,5 0,2
7	7	ТСЦ-408- 0264	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт	МЗ	3	217,47				652						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей подсыпных крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,007 771000	50886,49	487,94	2772,52	332,61	356	3	19	2	38,3 0,27	19 0
		п.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10 N119													
9	9	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,028 7741000	5967,61	1,15	3,33		167				0,09	
		п.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10 N119													
10	10	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,007 771000	52693,35	487,94	2779,6	333,14	369	3	19	2	38,3 0,27	19,0
		п.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10 N119													
11	11	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,49 497100	2697,14	166,79	2488,05	225,27	1322	82	1219	110	15,72 7,7	13,8 6
		п.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10 N119													
12	12	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	56	99,47				6471					
		п.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10 N119													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗГМ=1,21 (Поз. 1,3-12))															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Наружные инженерные сети, другие работы (ремонтно-строительные)															
										744				1,2	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
- Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Благоустройство (ремонтно-строительные)										37				0,01	0
Автомобильные Дороги										3794				6,83	0
Итого										62922				16,11	7
В том числе:										67497				24,15	8
Материалы															
Машины и механизмы										41629					
ФОТ										9204					
Накладные расходы										6774					
Сметная прибыль										7625					
НДС 18%										3976					
ВСЕГО по акту										12149					
										79646				24,15	8,3

Сдал: Генеральный директор ООО "ДальИнтерСервис" Цыганов В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Генеральный директор ООО "Премия" Рыбникова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)

