

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

10 OKTPO

Объект - МКД по ул. Сержилева А. 76, г. Хабаповск

Договор подряда (контракт)

Вид операции

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2017 г.

AKT

Смета №, Замена стояков ХВС кв.21,25,подавал МКД по ул.Серышева д.76, г.Хабаровск

Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 11,134 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,008 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 21,81 чел. час

Номер		Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,06 в/100	2223,24	1599,23	549	79,34	133	96	33	5	121,8 7,31	4,72 0,28
		п.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10	2 223,24 = 2 934,49 - 0,05 x 100,17 - 0,03 x 130,57 - 0,22 x 105,32 - 9,38 x 72,40												
		N119													
2	3	счет	Трубы п/п д=32 мм	м	6	158,5				951					
3	4	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	1	52,6	17,65	3,24		53	18	3		1,47 1,47	
		п.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10	52,60 = 93,97 - 0,01 x 105,32 - 2 x 20,16												
		N119													
4	5	счет	Кран шаровый д=15	шт	1	140				140					
5	6	счет	Тройник комб. 32/1/2	шт	2	95,8				192					
6	7	счет	Муфта комб.разъём с НР 32*1"	шт	2	373,7				747					
7	8	счет	Муфта 32	шт	2	12,7				25					
8	9	счет	Уголок 32х32	шт	2	18,6				37					
9	10	ТЕР46-03-010-05	Пробивка отверстий в перекрытии	100 отверстий	0,02 2/100	6793,95	1863,32	4930,63	522,88	136	37	99	10	148 2,96	41,01 0,82
		п.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10													
		N119													
10	11	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,01 1/100	4185,04	2497,85	1578,38	228,11	42	25	16	2	190,24 1,9	13,42 0,13
		п.Губерна м.Хабар.к рав от 09.10.10	4 185,04 = 4 614,50 - 0,05 x 100,17 - 0,03 x 130,57 - 0,22 x 105,32 - 8,99 x 44,20												
		N119													
11	12	счет	Трубы п/п д=20 мм	м	1	81,4				81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	13	ТССЛп01-01-01-041 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1 100/1000	52,73	52,73			5	5				
13	14	ТССЛп03-02-01-010 Министр России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км класс груза	1 т груза	0,1 100/1000	26,54		26,54		3		3			
14	15	ТЕР06-01-016-01 Постанов д.Губернатора Хабаровска от 09.10.10 N119	Приварка резьбы: до 32 мм прим.	100 шт.	0,02 2/100	834,89	544,1	149,27		17	11	3		31,8 0,64	
15	16	смет	Резьба D=25	шт	2	22				44					
16	17	ТЕР065-1-1 Постанов д.Губернатора Хабаровска от 09.10.10 N119	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,07 7/100	432,79	381,61	4,46		30	27			34,66 2,43	0,1 0,01
17	18	ТЕР065-6-14 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Смена: унитазов	100 приборов	0,01 1/100	5968,19	4259,95			60	43			354,7 3,55	0,4
18	19	ТЕР065-6-9 Постанов д.Губернатора Хабаровска от 09.10.10 N119	Смена: смывных бачков	100 приборов	0,01 1/100	1865	1201			19	12			100 1	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	20	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях	1 м3 заделки	0,01	1417,53	590,76			14	6			55,16 0,55	
		И2-Пружиз госстроя от 07.11.13 №418/С	$1417,53 = 2307,23 \cdot 0,44 \times 1,53 - 0,24 \times 105,32 - 0,0095 \times 6568,49 - 0,0005 \times 8475,49 - 0,07 \times 11382,00$												
20	21	счет	Пена монтажная	шт	1	231				231					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.															
Итого по позициям, введенным в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Составление сметной документации 4%															
ВСЕГО по акту															

Сдел: _____ Директор Григорова В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____ Директор Рыбникова О.С.

(должность, подпись, расшифровка)

