

Утверждена постановлением Госкомстата России

Код	
-----	--

Форма по ОКУД	03220005
---------------	----------

10 OK110

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Григорова Валентина Васильевна
Стройка - МКД по ул.Амурский бульвар, 49 г. Хабаровск
Объект - МКД по ул.Амурский бульвар, 49 г. Хабаровск

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	28.10.2016	01.10.2016	31.10.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2016 г.

Смета №, Ремонт цоколя МКД по ул.Амурский бульвар, 49 г. Хабаровск

Основание - Дефектная ведомость

Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): 31,895 тыс. руб

Средства на личный рубль	15,350 руб.
Сметная трудоемкость	70,45

/6,15 чен.чак

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	по порядку															
2	поз. по смете															
3																
4																
Раздел 1.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРР62-41-1 Посланов. Губернатор Х абор. края от 09.10.10 №119	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песков	100 м2 расчищено и поверхности	0,45 49/100	214,86	214,86			97	97			20,8 9,36	
2	2	ТЕРР61-10-1 Посланов. Губернатор Х абор. края от 09.10.10 №119	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песков: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,15 15/100	3770,07	2337,31			566	351			201,84 30,28	
3	3	ТЕРР15-04-027-05 Посланов. Губернатор Х абор. края от 09.10.10 №119	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,45 45/100	635,42	150,95			286	68			11,99 5,4	0,01
4	4	ТЕРР15-04-006-04 ИЗ-Гриказ Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,063 106,3/100	209,69	207,92			223	221			16,32 17,35	0,01 0,01
5	5	ТСЦ-101-3451 Посланов. Губернатор Х абор. края от 09.10.10 №119	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0213	15486,5				329					
6	6	ТЕРР15-04-019-07 ИЗ-Гриказ Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,063 106,3/100	961,54	159,16	6,45		1022	169	7		12,94 13,76	
7	7	ТСЦП01-01-01-041 Гриказ Министр России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,5	52,73	52,73			79	79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТСЦП03-02-01-010 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. на расстояние до 10 км I класс груза	1 т груза		1,5	26,54	26,54		40		40		76,15	0,01
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавших предельно (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=0 (по 1-8))															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Материальные работы (ремонтно-строительные)															
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)															
Отделочные работы															
Полуро-разрушительные работы															
Перевозка грузов автотранспортом															
Итого															
В том числе:															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Составление сметной документации 4%															
ВСЕГО по акту															
										31895				76,15	0,01

Сдал:

(подпись, подпись, расшифровка)

Директор Григорова В.В.

Принят:

(подпись, подпись, расшифровка)

Директор Рыбникова О.С.