

КОД

0322005

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Григорова Валентина Васильевна

Стройка - МКД по ул.Льва Толстого,34, г.Хабаровск

Объект - МКД по ул.Льва Толстого, 34, г.Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Area	Value
Area	100

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	29.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2017 г.

Смета №, Установка доводчиков, утепление дверей МКД по ул.Льва Толстого, 34, г.Хабаровск

Основание - Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда _____ 12,894 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 62,99 чел. час


Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
	Осн. З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн. З/п		Эк.Маш.	З/пМех.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРР69-2-1 Постанов л.Губерна т.Хабарк раз от 09.10.10 N119	Сверление отверстий	100 отверстий	0,5 50 / 100	73,69	61,98	11,71		37	31	6		5,49 2,75	
2	2	ТЕРР58-12- 2 ИЗ-Приказ Госстрой от 07.11.13 №416/ГС	Устройство каркаса из бруса	100 м2	0,11 11 / 100	318,05	224,6			35	25			21,35 2,35	0,32 0,04
3	3	счет	Брусак 30х50х4000	шт	20	106				2120					
4	4	ТЕРР26-01- 039-01 Приказ Министро РФ от 17.07.15 №512/пр	Изолация покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изолции	0,675	130,13	130,13			88	88			10,58 7,14	
5	5	счѐт	Пенополисторол	шт	11,5	141				1622					
6	6	ТЕРР10-01- 012-02 Постанов л.Губерна т.Хабарк раз от 09.10.10 N119	Обшивка : плитам древесноволокнистыми твердыми	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,225 22,5 / 100	199,84	199,65	0,19		45	45			18,3 4,12	
7	7	счѐт	ДВП 1700х2145х3,2	шт	5	414				2070					
8	8	счѐт	Саморез	уп	1	417				417					
9	9	ТЕРР09-05- 006-01 Постанов л.Губерна т.Хабарк раз от 09.10.10 N119	Резка	1 м реза	28	4,04	4,04			113	113			0,34 9,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	13	ТЕР06-01-015-01	Установка заготовок под доводчики	1 т	0,024	3695,07	3695,07			89	89			315,01 7,56	0,25 0,01
		Посланов д.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	3 695,07 = 17 219,09 - 0,25 x 130,57 - 0,37 x 105,32 - 0,01 x 480,94 - 1 x 13 447,59												
11	14	счёт	Уголок 40x40x4	т	0,024	35047				841					
12	17	ТЕР15-07-001-01	Герметизация дверей, уплотнительной лентой	100 м	0,75 75 / 100	49,95	28,82			37	22			2,4 1,8	
		Посланов д.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	49,95 = 2 364,96 - 100 x 22,55												
13	18	счёт	Уплотнитель	м.л.	75	9				675					
14	19	ТЕР10-01-029-01	Установка приборов	100 компл.	0,12 12 / 100	1121,76	1105,4	16,36		135	133	2		75,3 9,04	
		Посланов д.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	1 121,76 = 4 207,03 - 0,05 x 165,32 - 100 x 30,80												
15	20	счёт	Доводчик	шт	10	1786,44				17864					
16	21	счёт	Шарнир	шт	2	127				254					
17	22	ТЕР46-03-017-06	Заделка отверстий	1 м3 заделки	0,15	651,29	651,17			98	98			60,8 9,12	
		Посланов д.Губерна т.Хабарк рав от 09.10.10 N119	651,29 = 1 878,51 - 0,23 x 1,93 - 0,4 x 105,32 - 0,0085 x 6 588,49 - 0,0059 x 15 573,64 - 0,21 x 831,20 - 0,18 x 797,54 - 1,04 x 679,94 - 0,0049 x 1 006,27												
18	23	счёт	Пена монтажная	шт	4	220				880					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	24	ТЕР-40-01-002-22	Вертикальное перемещение	10 т	0,055 0,59/10	266,44	266,44			15	15			24,2 1,33	0,59 0,03
		Постанов л. Губерн а т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	266,44 = 340,91 - 0,59 x 117,19 - 5,33 x 1,00												
20	25	ТЕР-15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатурование) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 штукатурив аекой поверхности	0,06 6/100	5460,75	1156,27		-0,01	328	69			91,84 5,51	3,33 0,2
		Постанов л. Губерн а т. Хабарк рав от 09.10.10 N119													
21	26	ТЕР-15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,225 22,5/100	144,11	143,22			32	32			12,21 2,75	0,01
		Постанов л. Губерн а т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	144,11 = 827,96 - 0,01 x 97,11 - 0,03 x 105,32 - 0,0273 x 22 660,38 - 3,2 x 19,11												
22	27	счёт	Эмаль серая ПФ 115 20 кг	шт	0,5	1527				764					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.															
Итого по позициям, введенным в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Составление сметной документации 4%															
ВСЕГО по акту															




Сдел:
 (должность, подпись, расшифровка)
 Директор Григорова В.В.
 Принят:
 (должность, подпись, расшифровка)
 Директор Рыбникова О.С.