

Утверждена постановлением Госкомстата России

Код	
-----	--

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

10 OKI70

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Степанов Иван Николаевич
Стройка - МКД по ул. Джамбула 4, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул. Джамбула 4, г. Хабаровск

Договор подряда (контракт)

Data

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
21.12.2017		01.12.2017	31.12.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

84,559 руб. pyб.

Средства на оплату труда

21,583 THIC. py5.

Сметная трудоемкость 116,15 чел. час

Номер по порядку поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе				Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Раздел 1.																		
1	1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,36	1232,87	497,21				444	179		43,5				
		И2-Грунказ		вертикально для	26 / 100									15,66				
		Госстрой		наружных лесов														
		от																
		07.11.13																
		№418/ГС																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕРР89-9-1 Постанов л.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10	Очистка от строительного мусора	100 т мусора	0,01 <i>г / 100</i>	2059,62	2059,62				21	21		214,32 2,14	
3	3	МЗ10 ТЕРР57-2-4 Постанов л.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10	Разборка покрытий	100 м2 покрытия	0,05 <i>б / 100</i>	3415,62	1255,45	2160,17	271,32	205	75	130	16	111,2 6,67	2 1,2
4	4	ТЕРР13-06- 004-01 Постанов л.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспылыва емой поверхности	10,5	1,44	1,13	0,31		15	12	3		0,1 1,05	
5	6	ТЕРР12-01- 017-01 Постанов л.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,105 <i>т0,5 / 100</i>	1364,69	311,12	58,57	-0,02	143	33	6		27,22 2,86	1,94 0,2
6	5	ТЕРР12-01- 017-02 Постанов л.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм уменьшения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	1,575 <i>(т0,5*5) / 100</i>	73,56	11,43			116	18			1 1,58	0,03 0,05
7	7	ТЕРР12-01- 015-04 Постанов л.Губерна т.Хабар.к раз от 09.10.10	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2 изолируемо и поверхности	0,105 <i>т0,5 / 100</i>	3544,13	121,71	-0,01	0,01	372	13			10,51 1,1	0,07 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		52,73	52,73			211	211				
9	9	ТССЦп03-02-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстоянии до 10 км класс груза	1 т груза	4	26,54		26,54		106				106	
10	10	ТЕР12-01-002-10 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой $174,66 = 7 \cdot 166,78 - 0,08 \cdot 100,17 - 0,03 \cdot 130,57 - 0,05 \cdot 105,32 - 116 \cdot 60,12$	100 м2 кровли	0,105 10,5 / 100	174,66	105,08	9,5		18	11	1		8,44 0,89	0,1 0,0
11	11	прайс	Техноласт	м2	13	148,5				1931					
12	12	ТЕР12-01-004-04 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков $893,12 = 16 \cdot 133,22 - 0,61 \cdot 100,17 - 0,1 \cdot 130,57 - 0,15 \cdot 105,32 - 292 \cdot 60,12$	100 м примыканий	0,126 12,6 / 100	893,12	431,68	20,83		113	54	3		35,5 4,47	0,71 0,09
13	13	прайс	Техноласт	м2	7,6	148,5				1129					
14	14	ТЕР РС8-20-1 Постанов л.Губернатора Хабаров.к рав от 09.10.10 №119	Устройство обделок из листовой стали (ножов, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м $4 \cdot 296,86 = 4 \cdot 266,04 - 0,08 \cdot 37,17 - 0,04 \cdot 105,32$ $(0,37=0,7, 3М=0,7, 3ПМ=0,7)$	100 м	0,32 32 / 100	4118,6	327,26			1318	105			41,41 13,25	0,08 0,03
15	15	ТЕР07-05-039-07 Постанов л.Губернатора Хабаров.к рав от 09.10.10 №119	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей неустерждающей $260,33 = 4 \cdot 212,00 - 6,14 \cdot 59,33 - 6,73 \cdot 116,83 - 0,2 \cdot 105,32 - 0,0762 \cdot 34 \cdot 147,77$	100 м шва	0,126 12,6 / 100	260,33	241,76	18,57		33	31	2		20,13 2,54	6,73 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ТСЦ-101-3238	Постанов л. Губерна т. Хабар. к рав от 09.10.10 N119	Мастика Гермабутил-С бутилкаучуковая нетвердеющая эластичная для заделки швов	к	10	31,69			317					
17	17	ТЕР12-01-009-01	Постанов л. Губерна т. Хабар. к рав от 09.10.10 N119	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,22 22 / 100	1161,96	956,83	-0,01	256	211			84,75 18,65	2,1 0,4
18	18	ТЕР62-41-1	Постанов л. Губерна т. Хабар. к рав от 09.10.10 N119	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с земли и лесов	100 м2 расчищено и поверхности	0,03 3 / 100	214,86	214,86		6	6			20,8 0,62	
19	19	ТЕР15-04-006-01	Постанов л. Губерна т. Хабар. к рав от 09.10.10 N119	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2 покрытия	0,125 12,5 / 100	104,07	103,19		13	13			8,1 1,01	0,01
20	20	ТСЦ-101-3461	Постанов л. Губерна т. Хабар. к рав от 09.10.10 N119	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0016	15466,5			25					
21	21	ТЕР61-24-1	Постанов л. Губерна т. Хабар. к рав от 09.10.10 N119	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,02 2 / 100	5213,97	887,03		104	18			62,91 1,26	6,21 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	22	ТЕР15-02-019-03 Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 N119	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04 4 / 100	3061,31	630,98		0,01	122	25			51,89 2,08	1,4
23	23	ТЕР15-04-027-06 Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 N119	Трестя шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04 4 / 100	727,29	207,74			29	8			16,5 0,66	0,0
24	24	ТЕР15-04-006-01 Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 N119	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой прокаткой	100 м2 покрытия	0,125 12,5 / 100	104,07	103,19			13	13			8,1 1,01	0,0
25	25	ТСЦ-101-3451 Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 N119	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0016	15466,5				25					
26	26	ТЕР15-04-019-07 И2-Гриказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов акриловыми составами: с расов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,125 12,5 / 100	955,08	159,16	-0,01		119	20			12,94 1,62	
27	27	ТЕР15-10-06 Постанов л.Губерна т.Хабар.к рав от 09.10.10 N119	Установка: дорожек водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04 4 / 100	419,65	419,65			17	17			53,1 2,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	28	ТЕРР58-10-1	Установка: прямых звеньев водосточных труб с землн, лестниц или подмоостей	100 м	0,12 12 / 100	290,83	290,83							36,8 4,42	
		Постанов л. Губерна т. Хабар, к рав от 09.10.10 N119	415,47 = 13 590,79 - 0,13 x 105,32 - 0,0005 x 6 598,49 - 114,5 x 114,92 (0,037=0,7; 3М=0,7; 3ЛМ=0,7)												
29	29	ТЕРР58-10-3	Установка: колен водосточных труб с землн, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,08 8 / 100	505	505							63,9 5,11	
		Постанов л. Губерна т. Хабар, к рав от 09.10.10 N119	721,43 = 7 837,50 - 0,08 x 105,32 - 0,0004 x 6 598,49 - 100 x 71,05 (0,037=0,7; 3М=0,7; 3ЛМ=0,7)												
30	30	ТЕРР58-22-1	Установка: ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,11 11 / 100	286,03	286,03							37,8 4,16	
		Постанов л. Губерна т. Хабар, к рав от 09.10.10 N119	408,62 = 1 548,38 - 0,01 x 105,32 - 0,092 x 12 302,73 - 0,0004 x 19 644,49 (0,037=0,7; 3М=0,7; 3ЛМ=0,7)												
31	31	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,11 11 / 100	73,69	61,98	11,71						5,49 0,6	
		Постанов л. Губерна т. Хабар, к рав от 09.10.10 N119													
32	32	ТЕРР06-01-015-07	Установка: холщовых вешом: до 4 кг прим.	1 т	0,004 4 / 1000	17896,99	2592	-0,01						215,82 0,86	0,15
		Постанов л. Губерна т. Хабар, к рав от 09.10.10 N119	17 696,69 = 17 998,70 - 0,15 x 130,57 - 0,21 x 105,32												
33	33	ТЕРР06-01-111-01	Устройство: лестницы	100 м3 железобетон в в Деле	0,008 0,8 / 100	209192,47	27576,02	-0,01	-0,28	1674	221			2412,6 19,3	56,59 0,45
		Постанов л. Губерна т. Хабар, к рав от 09.10.10 N119	209 192,47 = 286 299,93 - 51,7 x 100,17 - 2,35 x 130,57 - 2,54 x 102,76 - 13,2 x 9,26 - 78 x 0,58 - 1,21 x 3,74 - 3,53 x 129,05 - 0,173 x 2 204,80 - 29,2 x 153,75 - 101,5 x 648,69												
34	34	прайс	бетон М300	м3	0,8	4322				3458					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	35	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,011 1,1 / 100	209,09	166,79		0,02	2	2			15,72 0,17	13,8 0,1
		Посланов г. Губерна т. Хабар, к раз от 09.10.10	209,09 = 2,697,14 * 4,29 * 102,76 - 1,77 * 147,45 - 7,08 * 238,77 - 0,74 * 129,37	материала основания (в плотном теле)											
		М119													
36	36	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,1	99,47				109					
		Посланов г. Губерна т. Хабар, к раз от 09.10.10													
37	37	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,012 1,2 / 100	318,29	259,07		0,07	4	3			24,19 0,29	20,6 0,24
		Посланов г. Губерна т. Хабар, к раз от 09.10.10	318,29 = 4 * 208,58 - 2,46 * 102,76 - 2,59 * 96,37 - 2,3 * 147,45 - 12,27 * 238,77 - 1,04 * 129,37	материала основания (в плотном теле)											
		М119													
38	38	ТСЦ-408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м3	1,2	238,23				286					
		Посланов г. Губерна т. Хабар, к раз от 09.10.10													
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах											47302	21286	2025	297	116,15
Накладные расходы											18117				
Сметная прибыль											10623				
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.											69624			116,15	4
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											6518				
Итого											76042			116,15	4
В том числе:															
Материалы											23991				
Машины и механизмы											2025				
ФОТ											21583				
Накладные расходы											18117				
Сметная прибыль											10623				
Составление сметной документации 4%											3042				
ВСЕГО по акту											84559			116,15	4

Сдал:

Директор Степанов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:

Директор Рыбикова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)

(подпись)