

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премиум "

Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Степанов Иван Николаевич

Стройка - МКД по ул.Льва Толстого, 44, г.Хабаровск

Объект - МКД по ул.Льва Толстого, 44, г.Хабаровск

Форма по ОКУД

Код
0322005

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	11.05.2017	01.05.2017	31.05.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2017 г.

Смета №, Ремонт кровли кв.58 МКД по ул. Льва Толстого, 44, г.Хабаровск

Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда 39,231 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 8,322 тыс. руб.

42,66 чел час

Номер Акты по поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	ТЕР13-06-004-01 Постановл .Губернатор. Хабар. края от 09.10.10 №119	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспылива емой поверхности	62	1.44	1.13	0.31		89	70	19		0.1 6.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР58-7-1 И2-Грунт Госстроя от 07.11.13	Ремонт отдельных местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя $4298,64 = 5,215 \times 19 - 0,15 \times 37,11 - 0,1 \times 105,32 - 115 \times 7,83$	100 м2 покрытия	0,05 5/100	4298,64	258,81	25,45		215	13	1		22,35 1,12	0,15 0,01
3	3	прайс	Линолеум	м2	6	89				534					
4	4	ТЕРм40-01- 002-22 Постановл Губернатор Хабар края от 09.10.10 N119	Вертикальное перемещение на высоту до 20 м $266,44 = 246,91 + 0,59 \times 117,19 - 5,33 \times 1,00$	10 т	0,1 1/10	266,44	266,44			27	27			24,2 2,42	0,59 0,06
5	5	ТЕРм40-01- 001-01 Постановл Губернатор Хабар края от 09.10.10 N119	Горизонтальное перемещение $69,83 = 107,03 - 0,15 \times 219,60 - 0,15 \times 18,85 - 1,4 \times 1,00$	10 т	0,1 1/10	69,83	69,83			7	7			6,76 0,68	0,3 0,03
6	6	ТССЦп01- 01-01-041 Приказ Минстрой России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой ручную	1 т груза	1	52,73	52,73			53	53				
7	7	ТССЦп03- 02-01-010 Приказ Минстрой России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км 1 класс груза	1 т груза	1	26,54		26,54		27		27			
8	8	ТЕР12-01- 007-11 И2-Грунт Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Комплекс работ по настилу рулонным материалом для зданий шириной от 12 до 24 метров в один слой $2277,36 = 14921,25 - 0,71 \times 100,17 - 0,08 \times 130,57 - 0,12 \times 105,32 - 0,00124 \times 8380,83 - 0,137 \times 19425,97 - 164 \times 60,12$	100 м2 кровли	0,62 62/100	2277,36	602,16	21,34		1412	373	13		52 32,24	0,79 0,49
9	9	прайс	Унифлекс	м2	76	142				10792					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										24147	8322	425		42,66	0,59
Накладные расходы										6930					
Сметная прибыль										3608					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.															
Итого по позициям, введенным в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Составление сметной документации 4%															
ВСЕГО по акту															
										39231				42,66	0,59

Итоги по акту:

Итого по позициям, введенным в цены 2001г.

иного по позиции, введенным в текущих ценах

Moro

В том числе:

Материалы

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

LOP

Накладные расходы

Сметная прибыль

Составление сметной документации 4%

Будет ли это актуально

Директор Степанов И.Н.

(обязанность, подписать, расшифровка)

Директор Рыбникова О.С.

~~(допустимость, подуче, фактупроекта)~~

